



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICONV 953045/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2025.xls')	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA AMANCIO MACHADO, RUA JOSÉ MIANO, RUA									535.747,36	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	535.747,36	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.636,87	
1.1.1.	SINAPI-I	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	474,01	BDI 1	585,97	2.636,87	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	497.136,28	
1.2.1.	SINAPI	99814	VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO, LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.715,99	2,14	BDI 1	2,65	17.797,37	RA
1.2.2.	CDHU 199 S/D	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	6.715,99	6,65	BDI 1	8,22	55.205,44	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	201,48	1.493,20	BDI 1	1.845,89	371.909,92	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	16.118,38	2,62	BDI 1	3,24	52.223,55	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	35.974,21	
1.3.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	19,55	31,51	BDI 1	38,95	761,47	RA
1.3.2.	CDHU 199 S/D	70.03.001	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	5,07	1.637,39	BDI 1	2.024,14	10.262,39	RA
1.3.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES, EM PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO .	m²	294,33	68,57	BDI 1	84,77	24.950,35	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERQUEIRA CÉSAR - SP
Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Responsável Técnico

Nome: MAURO ROBERTO BOGADO CUNHA

CREA/CAU: 0605206262-SP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082858-42	Nº SICONV 953045/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2025.xls')	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA	MUNICÍPIO / UF CERQUEIRA CÉSAR - SP	BDI 1 23,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
NAS RUA DAS JAQUEIRAS, RUA DAS MARGARIDAS, RUA DOS OITIS, RUA AMANCIO MACHADO, RUA JOSÉ MIANO, RUA									535.747,36
Data				ART/RRT:		0			

RECURSO
←