



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

OBRA: **Pintura e melhorias da EMEI Professora Marieta Rolim de Moura**
ENDEREÇO: **Rua Otaviano Pires, SN- Nossa Senhora de Fátima, Cerqueira César - SP, 18760-000**

BDI 20,00%
CDHU - V 189 - FEVEREIRO 2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1							6.347,59
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	881,61	1.057,93	6.347,59
						Subtotal	6.347,59
2							11,41
REVESTIMENTO							
2.1	17.02.220	Reboco (fechamento de 2 buracos)	M2	1,00	11,41	11,41	11,41
						Subtotal	11,41
3							66.570,72
PINTURA							
3.1	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (área externa da escola, inclusive lajes)	M2	552,41	28,34	34,01	18.786,29
3.2	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo(esquadrias externas, gradis de proteção, janelas e uma porta da cozinha)	M2	45,66	41,94	50,33	2.297,98
3.3	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas que dão para áreas externas, inclui dois lados, batentes e guarnição)	M2	79,38	42,31	50,77	4.030,28
3.4	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (telhados aparentes inclusive beirais)	M2	135,54	42,31	50,77	6.881,40
3.5	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	407,32	22,03	26,44	10.767,91
3.6	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica (gradil e portões da frente e portão da fachada)	M2	122,81	44,43	53,32	6.547,74
3.7	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (muro e muretas)	M2	384,30	28,34	34,01	13.069,27
3.8	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	112,05	31,16	37,39	4.189,85
						Subtotal	66.570,72
Custo TOTAL com BDI incluso							72.929,73

Cerqueira César, 11 de Maio de 2023

Luiz Fernando Aparecido Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA SP 5071180609

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal
CPF 288011608-28